ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					43,627.02
1.1	COMP. 01 SINAPI MOD	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6.00	4,077.47	4,877.06	29,262.36
1.2	COMP. 02 SINAPI MOD	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6.00	2,001.60	2,394.11	14,364.66
2.0			INSTALAÇÃO DA OBRA					26,453.19
2.1	COMP. 03 SINAPI MOD 12/2020	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6.00	336.94	403.01	2,418.06
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12.00	851.97	1,019.04	12,228.48
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9.00	1,096.78	1,311.85	11,806.65
			1° TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA					81,148.33
3.0			PAVIMENTAÇÃO					79,112.28
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	681.00	0.13	0.15	102.15
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	601.00	72.35	86.53	52,004.53
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	80.00	72.35	86.53	6,922.40
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	80.00	15.82	18.92	1,513.60
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	320.00	48.52	58.03	18,569.60
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,036.05
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	3.00	213.18	254.98	764.94
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
			2° TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA					57,966.09
3.0			PAVIMENTAÇÃO					55,930.04
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	493.27	0.13	0.15	73.99
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	440.79	72.35	86.53	38,141.55
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	52.48	72.35	86.53	4,541.09
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	52.48	15.82	18.92	992.92
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	209.90	48.52	58.03	12,180.49
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,036.05
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	3.00	213.18	254.98	764.94
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
			3° TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA					30,543.81
3.0			PAVIMENTAÇÃO					28,507.76
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	242.00	0.13	0.15	36.30
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	212.00	72.35	86.53	18,344.36
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	30.00	72.35	86.53	2,595.90
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	30.00	15.82	18.92	567.60
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	120.00	48.52	58.03	6,963.60
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,036.05
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	3.00	213.18	254.98	764.94
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
			4° TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA					35,753.79
3.0			PAVIMENTAÇÃO					33,717.74
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	297.37	0.13	0.15	44.60
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	265.73	72.35	86.53	22,993.61
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	31.64	72.35	86.53	2,737.80
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	31.64	15.82	18.92	598.62
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	126.54	48.52	58.03	7,343.11
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,036.05
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	3.00	213.18	254.98	764.94
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
			RUA EVANGELINA					96,584.07
3.0			PAVIMENTAÇÃO					90,417.01
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	892.99	0.13	0.15	133.94
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	794.38	72.35	86.53	68,737.70

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	100.69	72.35	86.53	8,712.70
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	100.69	15.82	18.92	1,905.05
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	188.31	48.52	58.03	10,927.62
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3,327.17
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	3.00	326.55	390.58	1,171.74
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	5.00	213.18	254.98	1,274.90
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
4.0			DRENAGEM					2,839.89
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	10.50	6.15	7.35	77.17
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	2.00	573.17	685.56	1,371.12
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	7.00	166.21	198.80	1,391.60
			RUA DO ROSÁRIO					57,660.23
3.0			PAVIMENTAÇÃO					33,068.28
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	309.95	0.13	0.15	46.49
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	281.44	72.35	86.53	24,353.00
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	30.11	72.35	86.53	2,605.41
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	30.11	15.82	18.92	569.68
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	94.67	48.52	58.03	5,493.70
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,780.98
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	4.00	213.18	254.98	1,019.92
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
5.0			ACESSIBILIDADE /CALÇADAS					21,810.97
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	4.74	71.95	86.05	407.87

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
5.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/201	m³	34.09	102.56	122.67	4,181.82
5.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	18.93	26.38	31.55	597.24
5.4	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	47.35	70.55	84.38	3,995.39
5.5	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	113.60	80.79	96.63	10,977.16
5.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	7.80	177.02	211.73	1,651.49
			RUA ANTÔNIO PORFÍRIO - CAUEIRAS					179,348.40
3.0			PAVIMENTAÇÃO					98,888.99
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	889.70	0.13	0.15	133.45
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	800.73	72.35	86.53	69,287.16
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	88.97	72.35	86.53	7,698.57
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	88.97	15.82	18.92	1,683.31
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	346.14	48.52	58.03	20,086.50
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3,426.54
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	4.00	326.55	390.58	1,562.32
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	5.00	213.18	254.98	1,274.90
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
5.0			ACESSIBILIDADE /CALÇADAS					77,032.87
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	17.31	71.95	86.05	1,489.52
5.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/201	m³	124.66	102.56	122.67	15,292.04
5.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	69.26	26.38	31.55	2,185.15
5.4	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	173.14	70.55	84.38	14,609.55
5.5	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	415.54	80.79	96.63	40,153.63
5.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	15.60	177.02	211.73	3,302.98
			RUA SÃO JOSÉ					273,939.92
3.0			PAVIMENTAÇÃO					191,947.03
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1,670.84	0.13	0.15	250.62
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1,483.15	72.35	86.53	128,336.96
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	187.71	72.35	86.53	16,242.54
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	187.71	15.82	18.92	3,551.47
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	750.74	48.52	58.03	43,565.44
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					5,363.22
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	6.00	326.55	390.58	2,343.48
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	8.00	213.18	254.98	2,039.84
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
4.0			DRENAGEM					76,629.67
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	489.00	6.15	7.35	3,594.15
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	12.00	573.17	685.56	8,226.72
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	326.00	166.21	198.80	64,808.80
			RUA DO MARACATU					96,860.26
3.0			PAVIMENTAÇÃO					90,384.00
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840.00	0.13	0.15	126.00
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	770.00	72.35	86.53	66,628.10
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	70.00	72.35	86.53	6,057.10
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	70.00	15.82	18.92	1,324.40
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	280.00	48.52	58.03	16,248.40
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3,426.54
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	4.00	326.55	390.58	1,562.32
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	5.00	213.18	254.98	1,274.90
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
4.0			DRENAGEM					3,049.72

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12.00	6.15	7.35	88.20
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	2.00	573.17	685.56	1,371.12
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	8.00	166.21	198.80	1,590.40
			TRAV. RUA DO MARACATU					12,484.40
3.0			PAVIMENTAÇÃO					8,689.75
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	80.76	0.13	0.15	12.11
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	74.03	72.35	86.53	6,405.81
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	6.73	72.35	86.53	582.34
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	6.73	15.82	18.92	127.33
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	26.92	48.52	58.03	1,562.16
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					744.93
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	1.00	213.18	254.98	254.98
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
4.0			DRENAGEM					3,049.72
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12.00	6.15	7.35	88.20
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	2.00	573.17	685.56	1,371.12
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	8.00	166.21	198.80	1,590.40
			RUA DAS PEDRINHAS					204,850.66
3.0			PAVIMENTAÇÃO					197,728.84
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1,837.62	0.13	0.15	275.64
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1,684.49	72.35	86.53	145,758.91
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	153.14	72.35	86.53	13,251.20

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	153.14	15.82	18.92	2,897.40
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	612.54	48.52	58.03	35,545.69
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					4,072.10
6.1	COMP. 07 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	6.00	326.55	390.58	2,343.48
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	6.00	213.18	254.98	1,529.88
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
4.0			DRENAGEM					3,049.72
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12.00	6.15	7.35	88.20
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	2.00	573.17	685.56	1,371.12
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	8.00	166.21	198.80	1,590.40
			RUA PROJETADA 01 - LOT. UEPA					338,698.95
3.0			PAVIMENTAÇÃO					255,985.36
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2,290.00	0.13	0.15	343.50
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2,061.00	72.35	86.53	178,338.33
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	229.00	72.35	86.53	19,815.37
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	229.00	15.82	18.92	4,332.68
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	916.00	48.52	58.03	53,155.48
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					3,327.17
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	5.00	326.55	390.58	1,952.90
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	5.00	213.18	254.98	1,274.90
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
4.0			DRENAGEM					79,386.42
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	469.50	6.15	7.35	3,450.82
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	20.00	573.17	685.56	13,711.20

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	313.00	166.21	198.80	62,224.40
			RUA PROJETADA 02 - LOT. UEPA					57,773.17
3.0			PAVIMENTAÇÃO					54,992.19
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	511.08	0.13	0.15	76.66
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	468.49	72.35	86.53	40,538.43
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	42.59	72.35	86.53	3,685.31
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	42.59	15.82	18.92	805.80
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	170.36	48.52	58.03	9,885.99
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,780.98
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	4.00	213.18	254.98	1,019.92
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
			RUA PROJETADA 03 - LOT. UEPA					51,854.13
3.0			PAVIMENTAÇÃO					49,073.15
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	439.00	0.13	0.15	65.85
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	395.10	72.35	86.53	34,188.00
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	43.90	72.35	86.53	3,798.66
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	43.90	15.82	18.92	830.58
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	175.60	48.52	58.03	10,190.06
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,780.98
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	4.00	213.18	254.98	1,019.92
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
			RUA PROJETADA 04 - LOT. UEPA					52,748.41
3.0			PAVIMENTAÇÃO					49,967.43
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	447.00	0.13	0.15	67.05
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	402.30	72.35	86.53	34,811.01
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	44.70	72.35	86.53	3,867.89
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	44.70	15.82	18.92	845.72
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	178.80	48.52	58.03	10,375.76
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,780.98
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	2.00	326.55	390.58	781.16
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	4.00	213.18	254.98	1,019.92
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
			RUA PROJETADA 05 - LOT. UEPA					17,305.43
3.0			PAVIMENTAÇÃO					16,461.13
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	147.25	0.13	0.15	22.08
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	132.53	72.35	86.53	11,467.82
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	14.73	72.35	86.53	1,274.58
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	14.73	15.82	18.92	278.69
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	58.90	48.52	58.03	3,417.96
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					844.30
6.2	COMP. 07 SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1.00	326.55	390.58	390.58
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	1.00	213.18	254.98	254.98
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2.00	83.08	99.37	198.74
			LOT. JOSÉ COELHO SOBRINHO					306,319.65
3.0			PAVIMENTAÇÃO					301,217.80
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2,640.00	0.13	0.15	396.00
3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2,352.96	72.35	86.53	203,601.64
3.3	LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDOS E BASE EM CONCRETO MAGRO							
3.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	288.00	72.35	86.53	24,920.64
3.3.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	288.00	15.82	18.92	5,448.96
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1,152.00	48.52	58.03	66,850.56
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2,681.61
6.1	COMP. 06 SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	und	4.00	326.55	390.58	1,562.32

ORÇAMENTO BÁSICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE
Fontes de Preços: SINAPI MARÇO/2022 - SICRO PE JANEIRO/2022 - COMPOSIÇÕES; - BDI ADOTADO: 19,61%. (NÃO DESONERADO)
Data: MAIO/2022

					SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	CUSTO TOTAL
6.3	COMP. 08 SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	und	4.00	213.18	254.98	1,019.92
6.4	COMP. 09 SINAPI MOD 2019	73916/2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	1.00	83.08	99.37	99.37
4.0			DRENAGEM					2,420.24
4.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	7.50	6.15	7.35	55.12
4.2	COMP. 04 SINAPI MOD 12/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,80 M, PARA REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	und	2.00	573.17	685.56	1,371.12
4.3	COMP. 05 SINAPI MOD 12/2021	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	5.00	166.21	198.80	994.00
TOTAL GERAL								2,021,919.91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R$)	MÊS/ DESEMBOLSO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.1	#REF!	43,627.02	43,627.02 *100.00%*					
1.2	#REF!	26,453.19	10,581.28 *40.00%*	15,871.91 *60.00%*				
	1º TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA							
2.1	PAVIMENTAÇÃO	79,112.28	39,556.14 *50.00%*	39,556.14 *50.00%*				
2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,036.05		2,036.05 *100.00%*				
	2º TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA							
3.1	PAVIMENTAÇÃO	55,930.04	55,930.04 *100.00%*					
3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,036.05	2,036.05 *100.00%*					
	3º TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA							
4.1	PAVIMENTAÇÃO	28,507.76	28,507.76 *100.00%*					
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,036.05	2,036.05 *100.00%*					
	4º TRAVESSA GETÚLIO VARGAS - ALIANÇA							
5.1	PAVIMENTAÇÃO	33,717.74	23,602.43 *70.00%*	10,115.32 *30.00%*				
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,036.05		2,036.05 *100.00%*				
	RUA EVANGELINA							
6.1	PAVIMENTAÇÃO	90,417.01		72,333.62 *80.00%*	18,083.40 *20.00%*			
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,327.17			3,327.17 *100.00%*			
6.3	DRENAGEM	2,839.89		2,271.92 *80.00%*	567.98 *20.00%*			
	RUA DO ROSÁRIO							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R$)	MÊS/ DESEMBOLSO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
7.1	PAVIMENTAÇÃO	33,068.28		26,454.63 *80.00%*	6,613.66 *20.00%*			
7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,780.98			2,780.98 *100.00%*			
7.3	ACESSIBILIDADE/CALÇADAS	21,810.97		17,448.79 *80.00%*	4,362.19 *20.00%*			
	RUA ANTÔNIO PORFÍRIO - CAUEIRAS							
8.1	PAVIMENTAÇÃO	98,888.99		79,111.20 *80.00%*	19,777.80 *20.00%*			
8.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,426.54			3,426.54 *100.00%*			
8.3	ACESSIBILIDADE/CALÇADAS	77,032.87		61,626.31 *80.00%*	15,406.57 *20.00%*			
	RUA SÃO JOSÉ							
9.1	PAVIMENTAÇÃO	191,947.03			95,973.53 *50.00%*	95,973.52 *50.00%*		
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5,363.22				5,363.22 *100.00%*		
9.3	DRENAGEM	76,629.67			38,314.85 *50.00%*	38,314.84 *50.00%*		
	RUA DO MARACATU							
10.1	PAVIMENTAÇÃO	90,384.00			45,192.01 *50.00%*	45,192.00 *50.00%*		
10.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,426.54				3,426.54 *100.00%*		
10.3	DRENAGEM	3,049.72			1,524.87 *50.00%*	1,524.86 *50.00%*		
	TRAV. RUA DO MARACATU							
11.1	PAVIMENTAÇÃO	8,689.75			4,344.89 *50.00%*	4,344.88 *50.00%*		
11.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	744.93				744.93 *100.00%*		
11.3	DRENAGEM	3,049.72			1,524.87 *50.00%*	1,524.86 *50.00%*		
	RUA DAS PEDRINHAS							
12.1	PAVIMENTAÇÃO	197,728.84			98,864.43 *50.00%*	98,864.42 *50.00%*		
12.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4,072.10				4,072.10 *100.00%*		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R$)	MÊS/ DESEMBOLSO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
12.3	DRENAGEM	3,049.72			1,524.87 *50.00%*	1,524.86 *50.00%*		
	RUA PROJETADA 01 - LOT.UEPA							
13.1	PAVIMENTAÇÃO	255,985.36				127,992.69 *50.00%*	127,992.68 *50.00%*	
13.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,327.17					3,327.17 *100.00%*	
13.3	DRENAGEM	79,386.42				39,693.22 *50.00%*	39,693.21 *50.00%*	
	RUA PROJETADA 02 - LOT.UEPA							
14.1	PAVIMENTAÇÃO	54,992.19				27,496.11 *50.00%*	27,496.10 *50.00%*	
14.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,780.98					2,780.98 *100.00%*	
	RUA PROJETADA 03 - LOT.UEPA							
15.1	PAVIMENTAÇÃO	49,073.15					24,536.59 *50.00%*	24,536.58 *50.00%*
15.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,780.98						2,780.98 *100.00%*
	RUA PROJETADA 04 - LOT.UEPA							
16.1	PAVIMENTAÇÃO	49,967.43					24,983.73 *50.00%*	24,983.72 *50.00%*
16.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,780.98						2,780.98 *100.00%*
	RUA PROJETADA 05 - LOT.UEPA							
17.1	PAVIMENTAÇÃO	16,461.13					8,230.58 *50.00%*	8,230.57 *50.00%*
17.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	844.30						844.30 *100.00%*
	LOT. JOSÉ COELHO SOBRINHO							
18.1	PAVIMENTAÇÃO	301,217.80					150,608.91 *50.00%*	150,608.90 *50.00%*
18.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,681.61						2,681.61 *100.00%*
18.3	DRENAGEM	2,420.24					1,210.13 *50.00%*	1,210.12 *50.00%*
	TOTAL	2,021,919.91 100.00%						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA
Local: DIVERSAS RUAS, ALIANÇA - PE

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R$)	MÊS/ DESEMBOLSO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
TOTAIS PARCIAIS			205,876.77	328,861.94	361,610.61	496,053.05	410,860.08	218,657.76
			10.18%	*16.26%*	*17.88%*	*24.53%*	*20.32%*	*10.81%*
TOTAIS ACUMULADOS			205,876.77	534,738.71	896,349.32	1,392,402.37	1,803,262.45	2,021,920.21
			10.18%	*26.45%*	*44.33%*	*68.87%*	*89.19%*	*100.00%*
TOTAL GERAL			**2,021,919.91**					